

ANEXO N° 3



Ruta Provincial N°6. Km. 59 C.P. 3080 Pujato Norte.

Depto. Las Colonias- Prov. Santa Fe. Te: 03496-437022

www.comunapujatonorte.com.ar

email: cpujatonorte@gmail.com / comunapn@gmail.com

PUJATO NORTE, 16 DE JUNIO DE 2022

Descripción técnica general de la obra y los materiales a utilizar según la planimetría presentada:

- **Cimientos:** nivelar en primera instancia el terreno, realizar cimiento de zapata de hormigón con viga de encadenado.
- **Mampostería:** ladrillo macizo común, mampostería de 30cm de espesor en perímetro de la construcción y asador; y mampostería de 15cm de espesor en divisores interiores en núcleo sanitario.
- **Aberturas:** aluminio blanco, vidrio laminado 4+4, línea HERRERO
- **Sanitarios:** realizar núcleo sanitario en su totalidad con revestimiento, piso, cielorraso, grifería, bacha, mesada de apoyo en granito gris mara o similar, inodoros, llaves de paso, instalación eléctrica completa con cableado y cajas.
- **Pisos:** se colocará piso únicamente en núcleo sanitario, el mismo deberá ser un cerámico común antideslizante.
- **Revestimiento en núcleo sanitario:** cerámico común
- **Cubierta:** chapa acanalada H°G° N°25 sobre estructura metálica de perfil "C" galvanizado. Colocación de aislante térmico Isolant 10mm o similar.
- **Cielorraso:** placas de yeso suspendido
- **Terminación exterior de muros:** revoque, sin pintar
- **Terminación interior de muros en galería:** sin revoque
- **Sector asador:** no colocar bacha ni grifería, dejar prevista conexión para agua fría y caliente.